

# RÉHABILITATION DE L'ÉGOUT PUBLIC

Bruxelles – Assainissement

Réhabilitation de l'égout public par la mise en place d'un tuyau durci sur site après placement (T.D.S.P.)

## Données contractuelles

- Maître d'ouvrage : VIVAQUA
- Maître d'œuvre : VIVAQUA
- Exploitant : VIVAQUA
- Date / Durée : août 2013 à octobre 2014 (1 an et 2 mois)

## Enjeu et contexte

- Réhabilitation de l'égout public par la mise en place d'un tuyau durci sur site après placement (T.D.S.P.) sur une section  $\varnothing$  800/1 200 mm ( $\pm$  120 m)
- Pose d'un égout en grès sur une section  $\varnothing$  400 mm ( $\pm$  480 m)
- Remplacement de  $\pm$  143 branchements

## Chiffre clé

- CA HT : 1 286 106 €

## Travaux réalisés

- Remplacement d'un collecteur grès  $\varnothing$  400
- Réhabilitation des branchements privés à l'égout
- Réhabilitation d'un égout en maçonnerie par l'introduction d'éléments PRV

## Le plus de la SODRAEP

- Phasage proposé pour diminuer le délai d'exécution et l'impact sur la circulation

